

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 61/2015 uzavřené dne 23.11.2015 smluvními stranami:

### Článek I. Smluvní strany

**Zhotovitel:** **Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.**  
se sídlem: Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž  
zastoupená:  
ve věcech smluvních: Ing. Emilem Vraníkem, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: Ing. Lukášem Sedláčkem  
IČ: 26908298  
DIČ: CZ26908298  
bankovní spojení: KB Kroměříž, č. ú.: 86-2246480277/0100  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 44644.

**Objednatel:** **Obec Bařice – Velké Těšany**  
se sídlem: Bařice 8, 767 01 Kroměříž  
zastoupená:  
ve věcech smluvních: Věrou Halamovou, starostkou  
ve věcech technických: Ing. Janem Píchalem  
IČ: 00287024  
DIČ: nejsme plátcí DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Kroměříž, č. ú.: 1483110339/0800

## II.

Tímto dodatkem se mění ujednání výše uvedené smlouvy o dílo takto:

- **čl. III., Předmět smlouvy, bod 3. Termín provedení díla:** z důvodů vzniklých víceprací se termín provedení díla prodlužuje a dosavadní text se ruší a nahrazuje:

### 3. Termín provedení díla: **Do 31.7.2016**

Termín dokončení může být prodloužen pouze v případě víceprací či jiných důvodů na straně objednatele, nebo v případě skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu (vyšší moc), které nejsou zapříčiněny zhotovitelem, což musí být potvrzeno objednatelem.

- **čl. IV., Cena díla, bod 1.** z důvodu vzniklých víceprací a méněprací se cena za dílo mění a dosavadní text se ruší a nahrazuje:

### 1. Cena za provedení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena:

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH - SOD:</b>                  | 1.497.547,47 Kč        |
| <b>Dodatek č. 1 (vícepráce, méněpráce):</b> | + 135.750,71 Kč        |
| <b>Celková cena bez DPH:</b>                | <b>1.633.298,18 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %:</b>                            | <b>342.992,62 Kč</b>   |
| <b>Celková cena vč. DPH:</b>                | <b>1.976.290,80 Kč</b> |

(slovy: jedenmiliondevětsetšedmdesátšesttisícdvěstědevadesát, 80 Kč)

Nový položkový rozpočet s vícepracemi a méněpracemi je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- **čl. V., Fakturace a platební podmínky** na základě dohody obou smluvních stran se dosavadní text ruší a nahrazuje:

Úhrada bude provedena na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur v červnu 2016 a červenci 2016. Práce budou specifikovány v soupisech provedených prací a budou nedílnou součástí faktur. Tyto soupisy prací budou odsouhlaseny osobou pověřenou objednatelem jednat ve věcech technických.

Faktury zašle zhotovitel do 15 dnů po vzniku práva fakturovat na adresu sídla objednatele.

Objednatel uhradí faktury do 60 dní ode dne jejího doručení. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 Zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Smluvní strany sjednaly, že předmět díla zůstává vlastnictvím zhotovitele až do převzetí díla.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel i obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

**Přílohy:** č. 1 Položkový rozpočet 1×

V Kroměříži dne 29.6.2016

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.  
Kotojedy 56  
767 01 KROMĚŘÍŽ -11-  
IČO 26908298, DIČ CZ26908298



zhotovitel  
Ing. Emil Vraník  
jednatel společnosti



objednatel  
Věra Halamová  
starostka obce



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 773B Místní komunikace Velké Těšany pč.1819  
**Objekt:** 1 1.etapa  
**Rozpočet:** 773/3 Místní komunikace Velké Těšany pč.1819

**Objednatel:** Obec Bařice-Velké Těšany IČO: 00287024  
 Bařice č.p.8 DIČ:  
 76701 Kroměříž

**Zhotovitel:** Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. IČO: 26908298  
 Kotojedy 56 DIČ: CZ26908298  
 76701 Kroměříž

**Vypracoval:** Ing. Lukáš Sedláček

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 1 594 614,18        |
| PSV              |  |  | 0,00                |
| MON              |  |  | 38 684,00           |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00                |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00                |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>1 633 298,18</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK         |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK         |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 1 633 298,18 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 342 992,62 CZK   |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 1 976 290,80 CZK**

v Kroměříži  
 Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.  
 Kotojedy 56  
 767 01 KROMĚŘÍŽ -11-  
 IČO 26908298, DIČ CZ26908298

dne 29.6.2016



Adlaas  
Za zhotovitele

Jan  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                 | Typ dílu |  |  | Celkem       | %   |
|-------------|---------------------------------------|----------|--|--|--------------|-----|
| 1           | Zemní práce                           | HSV      |  |  | 228 533,62   | 14  |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání          | HSV      |  |  | 58 222,52    | 4   |
| 4           | Vodorovné konstrukce                  | HSV      |  |  | 9 840,00     | 1   |
| 5           | Komunikace                            | HSV      |  |  | 948 558,55   | 58  |
| 8           | Trubní vedení                         | HSV      |  |  | 216 612,10   | 13  |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci        | HSV      |  |  | 86 736,04    | 5   |
| 93          | Dokončovací práce inženýrských staveb | HSV      |  |  | 0,00         | 0   |
| 99          | Staveništní přesun hmot               | HSV      |  |  | 46 111,35    | 3   |
| M46         | Zemní práce při montážích             | MON      |  |  | 1 384,00     | 0   |
| M99         | Ostatní práce "M"                     | MON      |  |  | 37 300,00    | 2   |
| Cena celkem |                                       |          |  |  | 1 633 298,18 | 100 |



# Položkový rozpočet

|    |       |                                        |
|----|-------|----------------------------------------|
| S: | 773B  | Místní komunikace Velké Těšany pč.1819 |
| O: | 1     | 1.etapa                                |
| R: | 773/3 | Místní komunikace Velké Těšany pč.1819 |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ | množství    | cena / MJ | Celkem     |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|
| Díl: 1 | 1             | Zemní práce                                                                  |    |             |           | 228 533,62 |
| 1      | 121101103R00  | Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m                               | m3 | 0,00000     | 72,90     | 0,00       |
| 2      | 122202202R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3                                    | m3 | 436,99500   | 82,30     | 35 964,69  |
| 3      | 122202209R00  | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3                           | m3 | 436,99500   | 24,00     | 10 487,88  |
| 4      | 132201111R00  | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ                           | m3 | 91,84000    | 198,00    | 18 184,32  |
| 5      | 132201119R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3                           | m3 | 91,84000    | 122,00    | 11 204,48  |
| 6      | 133201101R00  | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3                                            | m3 | 5,71200     | 998,00    | 5 700,58   |
| 7      | 133201109R00  | Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3                              | m3 | 5,71200     | 131,50    | 751,13     |
| 8      | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                                | m3 | 2,86000     | 849,00    | 2 428,14   |
| 9      | 162401102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m                             | m3 | 555,07500   | 103,50    | 57 450,26  |
| 10     | 162701105RT3  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t              | m3 | 0,00000     | 186,00    | 0,00       |
| 11     | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                            | m3 | 0,00000     | 19,90     | 0,00       |
| 12     | 166101101R00  | Přehození výkopku z hor.1-4                                                  | m3 | 0,00000     | 119,00    | 0,00       |
| 13     | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                           | m3 | 528,83500   | 15,00     | 7 932,53   |
| 14     | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                          | m3 | 29,81000    | 92,90     | 2 769,35   |
| 15     | 174101102R00  | Zásyp ruční se zhutněním                                                     | m3 | 1,75200     | 283,50    | 496,69     |
| 16     | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 40,89340    | 858,00    | 35 086,54  |
| 17     | 180402111R00  | Založení trávníku parkového výsevem v rovině                                 | m2 | 314,20000   | 15,10     | 4 744,42   |
| 18     | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním                             | m2 | 971,00000   | 10,50     | 10 195,50  |
| 19     | 181301101R00  | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2                           | m2 | 314,20000   | 28,80     | 9 048,96   |
| 20     | 182001111R00  | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině                           | m2 | 314,20000   | 19,90     | 6 252,58   |
| 21     | 185803111R00  | Ošetření trávníku v rovině                                                   | m2 | 314,20000   | 4,35      | 1 366,77   |
| 22     | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                             | t  | 0,00000     | 250,00    | 0,00       |
| 23     | 569903311R00  | Zřízení zemních krajnic se zhutněním                                         | m3 | 25,60000    | 266,00    | 6 809,60   |
| 24     | 00572400R     | Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI                                     | kg | 10,37000    | 160,00    | 1 659,20   |
| Díl: 2 | 2             | Základy a zvláštní zakládání                                                 |    |             |           | 58 222,52  |
| 25     | 289971212R00  | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m                           | m2 | 971,10000   | 9,70      | 9 419,67   |
| 26     | 69310211R     | Geomříže dvouosé TENSAR SS30 50x4 m PP                                       | m2 | 1 116,77000 | 43,70     | 48 802,85  |
| Díl: 4 | 4             | Vodorovné konstrukce                                                         |    |             |           | 9 840,00   |
| 27     | 451572111R00  | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm                                | m3 | 13,12000    | 750,00    | 9 840,00   |
| Díl: 5 | 5             | Komunikace                                                                   |    |             |           | 948 558,55 |
| 28     | 564752111R00  | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm                            | m2 | 656,90000   | 186,00    | 122 183,40 |
| 29     | 564861111R00  | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm                             | m2 | 904,90000   | 178,50    | 161 524,65 |
| 30     | 565141211RT2  | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm, plochy 201-1000 m2       | m2 | 656,90000   | 512,00    | 336 332,80 |
| 31     | 573111112R00  | Postřik živinový infiltr.+ posyp.z asfaltu 0,7 kg/m2                         | m2 | 656,90000   | 29,60     | 19 444,24  |
| 32     | 573231110R00  | Postřik živinový spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2                            | m2 | 656,90000   | 16,00     | 10 510,40  |
| 33     | 577132111RT2  | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm, plochy 201-1000 m2       | m2 | 656,90000   | 405,00    | 266 044,50 |
| 34     | 599142111R00  | Úprava záhlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm                          | m  | 5,17000     | 168,00    | 868,56     |
| 35     | 597101040     | Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení E 600kn vč.dodávky roštů a žlabů     | m  | 4,00000     | 4 275,00  | 17 100,00  |
| 36     | 597103020     | Vpusť k žlabu polymerbetonová D400-E600 kn vč.dodávky vpustí s košem         | ks | 1,00000     | 14 550,00 | 14 550,00  |
| Díl: 8 | 8             | Trubní vedení                                                                |    |             |           | 216 612,10 |



|             |              |                                                                                            |        |           |           |                  |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|
| 37          | 181101102R00 | Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním                                           | m2     | 131,20000 | 10,50     | 1 377,60         |
| 38          | 870200010R00 | Výřez sedla pro kanalizační přípojky DN 150                                                | kus    | 4,00000   | 336,50    | 1 346,00         |
| 39          | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150                                               | m      | 6,00000   | 20,30     | 121,80           |
| 40          | 871373121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300                                               | m      | 164,00000 | 31,60     | 5 182,40         |
| 41          | 877373121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300                                          | kus    | 2,00000   | 125,00    | 250,00           |
| 42          | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 150                                        | kus    | 10,00000  | 54,50     | 545,00           |
| 43          | 894432112R00 | Osazení plastové šachty revizní prům. 425 mm, Wavin                                        | kus    | 1,00000   | 550,00    | 550,00           |
| 44          | 895941111R00 | Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50                                                  | kus    | 4,00000   | 1 230,00  | 4 920,00         |
| 45          | 899203111R00 | Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg                                                 | kus    | 4,00000   | 723,00    | 2 892,00         |
| 46          | 899623151R00 | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20                                         | m3     | 2,00000   | 2 430,00  | 4 860,00         |
| 47          | 877353121RT9 | Montáž tvarovek odbočných sedlových DN 150                                                 | kus    | 4,00000   | 244,50    | 978,00           |
| 48          | NAB0500T05   | Dodání mříže litinové D400                                                                 | kus    | 4,00000   | 3 856,00  | 15 424,00        |
| 49          | 28611260.AR  | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000                                              | kus    | 6,00000   | 331,50    | 1 989,00         |
| 50          | 28611270.AR  | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x1000                                              | kus    | 164,00000 | 845,00    | 138 580,00       |
| 51          | 28651660.AR  | Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC                                                        | kus    | 8,00000   | 104,50    | 836,00           |
| 52          | 28651662.AR  | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC                                                        | kus    | 2,00000   | 105,50    | 211,00           |
| 53          | 28651767.AR  | Odbočka kanalizační KGEA 315/ 160/87° PVC                                                  | kus    | 1,00000   | 2 225,00  | 2 225,00         |
| 54          | 28651770.AR  | Odbočka kanalizační KGEA 315/ 315/87° PVC                                                  | kus    | 1,00000   | 3 685,00  | 3 685,00         |
| 55          | 286572271R   | HEGLER HP-CONNECT odbočka sedlová KG PE-HD DN 150, pro napojení KG k Aquatub-Rw DN 250-800 | kus    | 4,00000   | 2 470,00  | 9 880,00         |
| 56          | 286971413R   | Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/750 mm, Tegra 425                                | kus    | 1,00000   | 1 314,00  | 1 314,00         |
| 57          | 286971428R   | Vpusť silniční bez sifonu 425/100 mm PVC-U vč. dna                                         | kus    | 1,00000   | 8 136,00  | 8 136,00         |
| 58          | 28697148R    | Spojka šachtové roury 425 mm PVC vč. těsnění, Tegra 425                                    | kus    | 1,00000   | 2 830,00  | 2 830,00         |
| 59          | 286971670R   | Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/110 přímé pro KG                                            | kus    | 1,00000   | 2 790,00  | 2 790,00         |
| 60          | 28697300.AR  | Mazivo MGN tuba 250 g                                                                      | kus    | 1,00000   | 45,30     | 45,30            |
| 61          | 59212027R    | Žlab kabelový ZK2 500x250-146x165 mm                                                       | kus    | 10,00000  | 135,50    | 1 355,00         |
| 62          | 59212030R    | Deska krycí DK3 500x310-210x55 mm                                                          | kus    | 10,00000  | 102,50    | 1 025,00         |
| 63          | 592238739R   | TBV-10/a prstenec, 510/250/40                                                              | kus    | 4,00000   | 137,00    | 548,00           |
| 64          | 592238755R   | TBV-Q 50/33 KO spodní dílec dešťové vpusti DN 500, 500/365x65 s kalištěm s odtokem         | kus    | 4,00000   | 679,00    | 2 716,00         |
| <b>Díl:</b> | <b>91</b>    | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                      |        |           |           | <b>86 736,04</b> |
| 65          | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15                                       | m      | 320,20000 | 193,00    | 61 798,60        |
| 66          | 919735122R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm                                          | m      | 5,17000   | 132,00    | 682,44           |
| 67          | 38871922     | Vyčištění trub čistící soupravou                                                           | m      | 0,00000   | 138,00    | 0,00             |
| 68          | 59217476R    | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý                                              | kus    | 323,40000 | 75,00     | 24 255,00        |
| <b>Díl:</b> | <b>93</b>    | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                               |        |           |           | <b>0,00</b>      |
| 69          | 938902205R00 | Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,30 m3/m                                           | m      | 0,00000   | 179,50    | 0,00             |
| <b>Díl:</b> | <b>99</b>    | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                             |        |           |           | <b>46 111,35</b> |
| 70          | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný                                              | t      | 816,13000 | 56,50     | 46 111,35        |
| <b>Díl:</b> | <b>M46</b>   | <b>Zemní práce při montážích</b>                                                           |        |           |           | <b>1 384,00</b>  |
| 71          | 460010011R00 | Vytýčení trasy nn vedení v přehled. terénu, v obci                                         | km     | 0,16000   | 8 650,00  | 1 384,00         |
| <b>Díl:</b> | <b>M99</b>   | <b>Ostatní práce "M"</b>                                                                   |        |           |           | <b>37 300,00</b> |
| 72          | 01           | Geodetické práce pro komunikace                                                            | soubor | 1,00000   | 17 000,00 | 17 000,00        |
| 73          | 02           | Přechodné dopravní značení                                                                 | soubor | 1,00000   | 6 500,00  | 6 500,00         |
| 74          | 00523 R      | Provedení zatěžovací statické zkoušky                                                      | ks     | 5,00000   | 2 760,00  | 13 800,00        |